


BUDYNEK ISTNIEJĄCY NIEOBJĘTY OPRACOWANIEM

INSTALACJĘ ODGROMOWĄ PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU ŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ BUD. ISTNIEJĄCEGO



OZNACZENIA :

- ZWÓD POZIOMY NISKI Z PRĘTA STALOWEGO OCYNKOWANEGO Ø8mm
NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH MOCOWANYCH DO PODŁOŻA
- INSTALACJA NA ODCINKACH PROSTYCH NAPRĘŻANA
- ✚ UCHWYT (ZŁĄCZE) UNIWERSALNE
- R ZŁĄCZE NA RYNNĘ OKAPOWĄ
- 8zk-5 ZŁĄCZE KONTROLNE DRUT BEDNARKA
- ⊥ UZIOM FUNDAMENTOWY-BEDNARKA STALOWA OCYNKOWANA
25x4mm UŁOŻONA W ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ NA "SZTORC"

UWAGI :

- ZWÓD POZIOMY NA DACHU WYKONAĆ PRĘTEM STALOWYM OCYNKOWANYM Ø8mm - NAPRĘŻANYM
- POŁĄCZENIA ZWODÓW KOMINOWYCH ZE ZWODEM GŁÓWNYM WYKONAĆ JAKO NIENAPRĘŻANE
- UZIOM FUNDAMENTOWY ŁĄCZYĆ Z UZIOMEM OTOKOWYM ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.

INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU

ROZBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII UL. BOTANICZNA 14, ZIELONA GÓRA, DZ. NR 27/8			
	IMIĘ i NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Woźniak	143/73/ZG	
OPRACOWAŁ	inż. Włodzimierz Woźniak	spec. elektr.	
SPRAWDZIŁ			
Data: 11.2010r.	Skala: 1:100	Nr rys. E/5	