

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ZIELONEJ GÓRZE UL. BROWARNA 6

Lp.	Podstawa wyceny	Nr Sp. techn.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
Budynek garażowy							
1		STB-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	126,193		
2		STB-01	Wykucie z muru belek stalowych	m	122,000		
3		STB-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	29,400		
4		STB-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,468		
5		STB-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	8,400		
6		STB-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	0,268		
7		STB-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3	1,070		
8		STB-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,134		
9		STB-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3	0,856		
10		STB-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - Dysterbit - pierwsza warstwa	m2	3,568		
11		STB-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - Dysterbit - druga warstwa	m2	3,568		
12		STB-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m2	1,070		

13	STB-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	6,772		
14	STB-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	2,539		
15	STB-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	4,550		
16	STB-02	Otwory na wrota w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych	szt	3,000		
17	STB-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	24,300		
18	STB-02	Wieniec żelbetowy	m3	2,205		
19	STB-02	Izolacje cieplne wieńca żelbetowego z wełny mineralnej gr. 6 cm	m2	3,063		
20	STB-03	Dostawa i montaż płatwi dwuteowych 160	t	0,397		
21	STB-03	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną	m2	102,533		
22	STB-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 20 cm na podłożu z blach falistych	m2	102,533		
23	STB-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	102,533		
24	STB-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m	9,500		
25	STB-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m	4,000		
26	STB-03	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	9,788		
27	STB-03	Przewody wentylacji grawitacyjnej ze stali nierdzewnej ocieplone z deflektorami	m2	2,120		

28		STB-03	Brama garażowa uchylna łamana	m2	18,750		
29		STB-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	34,750		
30		STB-04	Tynk zewnętrzny akrylowy	m2	118,256		
31		STB-04	Cokół - tynk mozaikowy	m2	10,796		
32		STB-04	Malowanie tynków zewnętrznych	m2	118,256		
33		STB-04	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	222,475		
34		STB-04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi	m3	3,468		
35		STB-04	Wymiana przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu betonowym i blachy stalowej z wykonaniem wymaganych pomiarów elektrycznych	m	30,000		
36		STB-04	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych metalowych z wykonaniem wymaganych pomiarów elektrycznych	szt	6,000		
37		STB-04	Wymiana gniazd hermetycznych z wykonaniem wymaganych pomiarów elektrycznych	szt.	6,000		
38		STB-04	Wymiana wyłącznika hermetycznego z wykonaniem wymaganych pomiarów elektrycznych	szt.	3,000		
39		STB-04	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych hermetycznych z wykonaniem wymaganych pomiarów elektrycznych	szt.	3,000		
Razem budynek garażowy							
Modernizacja nawierzchni przed budynkiem garażowym							
40		STB-05	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2	120,450		
41		STB-05	Koryta pod nawierzchnie o gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	120,450		

42		STB-05	Koryta pod nawierzchnie o gł. do 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	120,450			
43		STB-05	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne modernizowanych nawierzchni	m2	240,900			
44		STB-05	Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 15 cm, stabilizowana mechanicznie	m2	240,900			
45		STB-05	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm w stosunku 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	240,900			
46		STB-05	Wywóz płyt betonowych pochodzących z rozbiórki	t	70,825			
47		STB-05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm pod modernizowane	m2	240,900			
48		STB-05	Wywóz ziemi z kosztami ewent. Utylizacji	m3	36,135			
Razem - Modernizacja nawierzchni przed budynkiem garażowym								
Miejsce postojowe na 3 pojazdy osobowe								
49		STB-05	Koryta wykonywane gł. 20 cm w gruncie kat. III - parking na 3 pojazdy	m2	43,450			
50		STB-05	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - parking na 3 pojazdy	m2	43,450			
51		STB-05	Warstwa podkładowa zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm- parking na 3 pojazdy	m2	43,450			
52		STB-05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm - parking na 3 pojazdy	m2	43,450			
53		STB-05	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o gr. 8 cm wypełniona grysem	m2	43,450			
54		STB-05	Krawężniki wystające o wymiarach 20x35 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	25,000			
55		STB-05	Wywóz ziemi z kosztami ewent. Utylizacji	m3	8,690			

Razem - Miejsce postojowe na 3 pojazdy osobowe	
OGÓŁEM ROBOTY (<i>netto</i>)	
<i>słownie:</i>	